

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP I - ELEWACJA POŁUDNIOWA					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR-W 4-01 d.1.0353-08 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m ² - demontaż okien w ramach stalowych (11,88*6)	m ² m ²	 71.280	 71.280
2	KNR-W 4-01 d.1.0545-07 1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne (2,7*6*0,25)	m ² m ²	 4.050	 4.050
3	kalk. własna d.1. 1	Transport i utylizacja zdemontowanych okien 6	szt szt	 6.000	 6.000
ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH					
4	NNRNKB d.1.202 0163-05 2	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych typu U 220 (7,85*4)+(2,21*2)+0,18	m ² m ²	 36.000	 36.000
5	KNR-W 2-02 d.1.0803-03 2	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (7,85*4)+(2,21*2)+0,18	m ² m ²	 36.000	 36.000
6	KNR-W 4-01 d.1.0707-04 2	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) - tynki we wnękach parapetów wewn. 2,7*6	m m	 16.200	 16.200
7	KNR 0-17 d.1.2608-03 2	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 36	m ² m ²	 36.000	 36.000
8	KNR-W 2-02 d.1.1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36	m ² m ²	 36.000	 36.000
9	KNR-W 2-02 d.1.1610-02 2	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m 6	kol. kol.	 6.000	 6.000
STOLARKA OKIENNA					
10	NNRNKB d.1.202 1025-04 3	Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW- okna O1 z obróbką otworu 9,65*4	m ² m ²	 38.600	 38.600
11	NNRNKB d.1.202 1025-04 3	Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna O2 z obróbką otworu 4	m ² m ²	 4.000	 4.000
12	NNRNKB d.1.202 1025-04 3	Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna O3 z obróbką otworu 3,85	m ² m ²	 3.850	 3.850
13	NNRNKB d.1.202 0541-02 3	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z zakończeniami z PVC 0,38*2,7*6	m ² m ²	 6.156	 6.156

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP II - ELAWACJA PÓŁNOCNA					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR-W 4-01 d.1.0353-08 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - demontaż okien w ramach stalowych (11,88*6)	m ² m ²	 71.280	 71.280
2	KNR-W 4-01 d.1.0545-07 1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne (2,7*6*0,25)	m ² m ²	 4.050	 4.050
3	kalk. własna d.1. 1	Transport i utylizacja zdemontowanych okien 6	szt szt	 6.000	 6.000
ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH					
4	NNRNKB d.1.202 0163-05 2	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych typu U 220 (7,85*2)+(2,21*4)+0,18	m ² m ²	 24.720	 24.720
5	KNR-W 2-02 d.1.0803-03 2	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (7,85*2)+(2,21*4)+0,18	m ² m ²	 24.720	 24.720
6	KNR-W 4-01 d.1.0707-04 2	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) - tynki we wnękach parapetów wewn. 2,7*6	m m	 16.200	 16.200
7	KNR 0-17 d.1.2608-03 2	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 24,72	m ² m ²	 24.720	 24.720
8	KNR-W 2-02 d.1.1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 24,72	m ² m ²	 24.720	 24.720
9	KNR-W 2-02 d.1.1610-02 2	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m 6	kol. kol.	 6.000	 6.000
STOLARKA OKIENNA					
10	NNRNKB d.1.202 1025-04 3	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW- okna O1 z obróbką otworu 9,65*2	m ² m ²	 19.300	 19.300
11	NNRNKB d.1.202 1025-04 3	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna O2 z obróbką otworu 4*3	m ² m ²	 12.000	 12.000
12	NNRNKB d.1.202 1025-04 3	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna O3 z obróbką otworu 3,85	m ² m ²	 3.850	 3.850
13	NNRNKB d.1.202 0541-02 3	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z zakończeniami z PVC 0,38*2,7*6	m ² m ²	 6.156	 6.156